3.6 桥面及附属工程

一、单选题

1. 就地现浇的防撞护栏宜在顺桥向每间隔()设一道断缝或假缝;温差较大的 地区,断缝或假缝的设置间距宜再适当减小。

- A. 45m
- B. 46m
- C. 57m
- D. 58m
- 2. 伸缩装置混凝土浇筑完成后应及时覆盖并洒水养护,养护时间应不少于() d。
- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 7
- 3. 关于桥面铺装的说法错误的是(
- A. 桥面铺装后进行梁体的横向连接钢板焊接工作
- B. 水泥混凝土桥面铺装做面应采取防滑措施, 做面宜分两次进行
- C. 钢桥面铺装宜避开雨期施工, 一旦遇雨应立即停工
- D. 不得采用钻孔法检测钢桥面沥青混凝土铺装质量
- 4. 关于伸缩装置施工的说法错误的是()。
- A. 伸缩装置的钢构件外观应光洁、平整,不得扭曲变形,且应进行有效的防腐处理
- B. 伸缩装置应在工厂进行组装, 出厂时应附有效的产品质量合格证明文件
- C. 安装就位时,应使其中心线与桥梁的中心线平行
- D. 混凝土浇筑完成后应及时覆盖并洒水养护, 养护时间应不少于7d
- 5. 关于支座施工的说法错误的是()。
- A. 支座应存放在干燥通风的库房内, 并直接置于地面上
- B. 支座不得与酸、碱、油类和有机溶剂等相接触, 且应距热源至少1m以上
- C. 位移量较大时宜将 支座顶板顺桥向的尺寸适当加长, 保证支座能正常工作
- D. 调整支座的顶面高程时,应采用钢垫片对支座进行支垫,支垫处在支座安 装完成后留下的空隙应采用环氧树脂砂浆填实

答案部分

一、单选题

1. 【正确答案】 D

【答案解析】就地现浇的防撞护栏宜在顺桥向每间隔58m设一道断缝或假缝;温差较大的 地区,断缝或假缝的设置间距宜再适当减小。

2. 【正确答案】 D

【答案解析】混凝土浇筑完成后应及时覆盖并洒水养护,养护时间应不少于7d。

3. 【正确答案】 A

【答案解析】桥面铺装应在梁体的横向连接钢板焊接工作或湿接缝浇筑完成后,方可进行。

4. 【正确答案】 C

提供最新高端VIP课程+精准押题:一建、二建、咨询、监理、造价、环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086

第1页 / 共2页

【答案解析】安装就位时,应使其中心线与桥梁的中心线相重合。

5. 【正确答案】 A

【答案解析】支座应存放在干燥通风的库房内,不得直接置于地面。